ES26-085 Arfa Yapı - A1 Blok, Bayraklı, İzmir: metrajlar (QS-01)

Nudura ICF tedariki - fiyatlandırılan metrajlar (kalıplar + %3 yedek, aksesuarlar + %2,5 yedek). Teklif amaçlıdır, uygulama için değildir.

1. Nudura kalıpları (tam boy teslim, şantiyede kesilir)

Kalem	Tek blok	12 blokun tamamı
Nudura 6in Standart 90° köşe	116	1,392
Nudura 6in Standart düz	468	5,616
Nudura 8in Standart 90° köşe	141	1,692
Nudura 8in Standart düz	634	7,608
Toplam kalıp	1,359	16,308

2. Aksesuarlar

Kalem	Tek blok	12 blokun tamamı
Form-Lock bağlantı elemanı (6in Standart) (NUS-ABLOK-06)	154	1,848
Form-Lock bağlantı elemanı (8in Standart) (NUS-ABLOK-08)	241	2,892
Sprey köpük kutusu (NUS-SF-BOX)	78	936
T-kalıp destek kayışı (NUS-ATSTP-00)	460	5,520
Düşey derz klipsi (NUS-A0VJC-00)	4,800	57,600
Uç kapağı (6in Standart) (NUS-A0ECF-06)	111	1,332
Uç kapağı (8in Standart) (NUS-A0ECF-08)	755	9,060
Lento kapatma elemanı (6in Standart) (NUS-PLINT-06)	16	192
Lento kapatma elemanı (8in Standart) (NUS-PLINT-08)	179	2,148

3. Hizalama sistemi (belirlenecek)

Kalem	Tek blok	12 blokun tamamı
Hizalama sistemleri (köşe + ara)	71 (6 + 65)	71
Sehpa (her biri 20 sistem) - kattan kata ve bloktan bloğa yeniden kullanılır	4	4

4. Beton

Kalem	Tek blok (m^3)	12 blokun tamamı (m^3)
ICF çekirdek dolgusu (boşluklar düşülmüş)	222.9	2,674.9
ICF çekirdek dolgusu + %5 pompa / fire	234.1	2,808.7
Başkalarınca (bilgi için): betonarme döşemeler / balkonlar / merdivenler	283.8	3,405.2

5. Sevkiyat (nakliye belirlenecek)

Kalem	Tek blok	12 blokun tamamı
Kalıp paletleri	22	264
40 ft konteyner (blok başına tahmini 5-6)	5-6	60-72